

Przebudowa ciągu drogi gminnej nr 115163R "Na Morgi" w miejscowości Łączki Jagiellońskie w km 0+000 - 0+900 i nr ew. dz. 1194, 1195 w miejscowości Łęki Strzyżowskie w km 0+000 - 0+350

Oferta

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość	Udział %
KOSZTORYS: Przebudowa ciągu drogi gminnej nr 115163R "Na Morgi" w miejscowości Łączki Jagiellońskie w km 0+000 - 0+900 i nr ew. dz. 1194, 1195 w miejscowości Łęki Strzyżowskie w km 0+000 - 0+350							
1		Roboty przygotowawcze					
1 d.1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	841,000	0,00	0,00	0,0000%
2 d.1	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm	m2	384,000	0,00	0,00	0,0000%
3 d.1	KNR AT-03 0102-01	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2	15,000	0,00	0,00	0,0000%
4 d.1	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m2	2 400,000	0,00	0,00	0,0000%
5 d.1	KSNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2	2 400,000	0,00	0,00	0,0000%
Razem dział: Roboty przygotowawcze						0,00	0,0000%
2		Nawierzchnie					
6 d.2	KSNR 6 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 4 cm	m3	29,000	0,00	0,00	0,0000%
7 d.2	KSNR 6 0110-01	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 4 cm	m2	3 125,000	0,00	0,00	0,0000%
8 d.2	KNNR 6 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna)	m2	3 125,000	0,00	0,00	0,0000%
Razem dział: Nawierzchnie						0,00	0,0000%
3		Roboty wykończeniowe					
9 d.3	KNR 2-31 1402-02	Ręczne plantowanie poboczy	m2	500,000	0,00	0,00	0,0000%
10 d.3	KNR 2-31 0204-03	Nawierzchnia z kłińca kamiennego - warstwa dolna z kłińca - grub.po zagęszcz.10 cm - uzupełnienie poboczy	m2	500,000	0,00	0,00	0,0000%
Razem dział: Roboty wykończeniowe						0,00	0,0000%
Kosztorys netto						0,00	
VAT 23 %						0,00	
Kosztorys brutto						0,00	