

**IŚ: 271.3.14**

**UCZESTNICY POSTĘPOWANIA O  
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  
PUBLICZNEGO**

**Dotyczy: „MODERNIZACJI BOISK SPORTOWYCH W ODRZYKONIU”**

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907) Gmina Wojaszówka przekazuje treść otrzymanych pytań w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz treść udzielonych odpowiedzi.

---

**Treść zapytania nr 1**

Dotyczy: przetargu na modernizację boisk sportowych w Odrzykoniu.

Uprzejmie proszę o uzupełnienie kosztorysu inwestorskiego o n/w pozycje wynikające z błędów rachunkowych bądź też merytorycznych.

1. Poz. 1.7.1. Ławy pod krawężniki betonowe powinno być 44,24 m<sup>3</sup>, a jest 0,442 m<sup>3</sup>.

Odp. 1.

W pozycji kosztorysowej 1.7.1. należy przyjąć ilość 44,24 m<sup>3</sup> betonu

2. Poz. 2.8.1. Chodnik z kostki brukowej jest 106,72 m<sup>2</sup>, a powinno być 168,4 m<sup>2</sup>.

Odp. 2.

W pozycji kosztorysowej 2.8.1. należy przyjąć ilość 225,60 m<sup>2</sup> kostki brukowej

3. Brak podbudowy pod kostkę w ilości 168,4 m<sup>2</sup> tj. KNR2-31 124-1 gr. 20 cm, oraz 2-31 114-2 gr. 10 cm. Należy doliczyć także wykonanie koryta pod w/w ilości 168,4 m<sup>2</sup> na głębokość 40 cm KNR 2-31 wraz z wywozem ziemi: KNR 2-01 212-01.

Odp. 3.

Do elementu robót 2.8 ( Chodniki z betonowej kostki brukowej gr. 6cm na podsypce piaskowo – cementowo ) należy wprowadzić następujące pozycje kosztorysowe:

- KNR 2-01 0201-02 - 225,60\*0,40 = 90,24 m<sup>3</sup>
- KNR 2-01 0214-04 - 225,60\*0,40 = 90,24 m<sup>3</sup> (krotność 4)
- KNR 2-31 0114-01 gr. 20 cm - 225,60 m<sup>2</sup>
- KNR 2-31 0114-07 gr. 8 cm - 225,60 m<sup>2</sup>
- KNR 2-31 0114-08 gr. 2 cm - 225,60 m<sup>2</sup> (krotność 2)

4. Poz. 1.7.2 Doliczyć dopłatę za łuki przy montażu obrzeży w ilości 456 mb. KNR 2-31 407-06.

Odp. 4.

Do elementu robót 1.7 ( Obrzeża betonowe 8 x 30 na ławie betonowej z oporem w gotowym rowku ) należy wprowadzić następujące pozycje kosztorysowe:

- KNR 2-31 0407-06 - 456.00 mb

5. Błędnie wyliczono powierzchnię boiska do zabiegów renowacyjnych tj. do poz.1.2.1 – 1.2.6. należy przyjąć powierzchnie 7811 m<sup>2</sup> a nie 6024 (w obmiarach nie doliczono pola wybiegu szer.3 m, zgodnie z zaleceniem OZPN.

Odp. 5.

W pozycjach kosztorysowych 1.2.1. – 1.2.6. należy przyjąć powierzchnię 7909.00 m<sup>2</sup>

6. Brak elementów do skoczni w dal:

- atestowanej skrzyni drewnianej o rozmiarach 892 x 275 wys. 40 cm wykonanej z desek struganych gr. 40 mm.
- belka do skoku w dal epoksydowa, laminowana 122 x 34 x 10 kpl. Wraz z listwą oraz rowkiem na plastelinę,
- skrzynia belki do skoku w dal stalowa ocynkowana,
- pokrywa skrzyni belki do skoku w dal ocynkowana.

Odp. 6.

Do elementu robót 1.6 ( Skok w dal – piaskownica ) należy doliczyć:

- atestowaną skrzynię drewnianą o rozmiarach 892 x 275 wys. 40 cm wykonanej z desek iglastych struganych gr. 40 mm. impregnowanych próżniowo i zabezpieczonych impregnatem.
- atestowaną belkę do skoku w dal epoksydową, laminowaną 122 x 34 x 10 1 kpl. Wraz z listwą oraz rowkiem na plastelinę, skrzynię belki do skoku w dal stalową ocynkowaną, pokrywę skrzyni belki do skoku w dal ocynkowaną.

7. Poz. 2.5.1. Podkład pod boiska wielofunkcyjne powinien być zagęszczony walcem do gęstości Js większe do 0,9, brak w/w poz w kosztorysie.

Odp. 7

W pozycji 2.5.1. należy uwzględnić zagęszczenie podkładu boiska wielofunkcyjnego

8. W spotkanych projektach na tego typu obiekty występowały n/w elementy, proszę pod rozważę bo naszym zdaniem z punktu widzenia technologicznego jest to nieodzwone:

- a/ geowłóknina pod warstwę podbudowy w ilości 623 m<sup>2</sup>,
- b/ beton pod boisko wielofunkcyjne musi być zazbrojony drutem 6mm o oczkach 10 x 10 (623 m<sup>2</sup>),
- c/ na betonie muszą być wykonane delatacje na głębokość 10 cm, na polach 10 x 10 mb.

Odp. 8.

Do elementu robót 2.5 ( Podbudowy z pospółki gr. 50 – 75 cm zagęszczona mechanicznie ) należy wprowadzić następujące pozycje kosztorysowe:

- KNR 9-11 0101-02 - 670,00 m<sup>2</sup> pod warstwę podbudowy należy ułożyć geowłókninę, gramatura 200g/m<sup>2</sup> w pozycji uwzględnić stosowne zakłady.

Do elementu robót 2.7 ( Nawierzchnie sportowa z granulatu EPDM na warstwie betonu gr. 15 cm ) należy wprowadzić następujące pozycje kosztorysowe:

- KNR 2-02 0290-04 – 3.390 t należy uwzględnić zbrojenie płyty boiska wielofunkcyjnego w warstwie dolnej przy zachowaniu otuliny minimum 4 cm. Boisko zazbroić siatką z drutu grubości 8 mm żebrowanego o oczkach 15 x 15 cm,

- Analiza indywidualna ( ciecie podbudowy betonowej ) - 72.0 mb płytę boiska przed ułożeniem warstwy wierzchniej – sportowej należy zdylatować na głębokość 10 cm przy czym nie można przeciąć zbrojenia. Dylatację wykonać co 10 m. ( po dylatacji winny powstać kwadraty o wymiarach max 10.0 x 10.0 m )

9. Na bieżni z maczki ceglanej na tłużeń musi być wykonana podbudowa gr. 5 cm z piasku płukanego (623 m<sup>2</sup>).

Odp. 9.

Pozycję kosztorysową 1.5.5. należy zastąpić pozycją KNR 2-23 0104-03 i przyjąć grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm ( piasku płukanego frakcji 0 – 4 mm) na powierzchni 1762,803 m<sup>2</sup>

10. Proszę o uściślenie czy słupki ogrodzeniowe muszą być ocynkowane czy stalowe?

Odp. 10.

Słupki ogrodzenia muszą być stalowe ocynkowane

11. Prosi się o bliższe sprecyzowanie kabin dla 12 zawodników, ich rozmiarów, materiałów na ich wykonanie, lub podanie przykładowych producentów.

Odp. 11.

Podstawowe parametry techniczne kabin dla zawodników określone są w ST

- kabiny przesuwne dla zawodników 12 osobowe :
- długość minimum 600 cm
- szerokość zadaszania minimum 118 cm
- wysokość minimum 205 cm
- ilość miejsc minimum 12 osób
- konstrukcja stalowa zabezpieczona przed korozją
- pokrycie z poliwęglanu litego przezroczystego
- foteliki plastikowe
- kółka jezdne

Producenci np. WAMET, PESMENPOL

2. Nie określona także pielęgnacji murawy boiska, podlewania, walcowania itp. - jaki okres pielęgnacji wchodzi w rachubę ?

Odp. 12.

Sposób pielęgnacji i utrzymania murawy określony jest w § 4 Umowy

Obowiązki Wykonawcy

- pkt. 20 Utrzymanie i pielęgnacja nawierzchni trawiastej do dnia 15 listopada 2014 r. ( podlewanie, koszenie, nawożenie, wałowanie i inne konieczne zabiegi w celu utrzymania nawierzchni w dobrej kondycji );
- pkt. 21 Za stan nawierzchni i zabezpieczenie terenu oraz szkody powstałe do dnia 15 listopada 2014 r. odpowiada Wykonawca;

Wójt  
Główni Stefański