

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa drogi gminnej nr 115190R w miejscowości Odrzykoń ul. Bierska w km 0+000 - 0+850.

ADRES INWESTYCJI: Odrzykoń ul. Bierska

INWESTOR: Gmina Wojaszówka

ADRES INWESTORA: 38-471 Wojaszówka 115

BRANŻE: Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Drogowa

Jacek Mercik

DATA OPRACOWANIA: 2013-02-28

---

POZIOM CEN: 1 kw. 2013

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU	0,00 zł
VAT:	
PODATEK VAT:	0,00 zł
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:	0,00 zł

SŁOWNIE: zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przebudowa drogi gminnej nr 115190R w miejscowości Odrzykoń ul. Bierska w km 0+000 - 0+850.

Oferta

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość	Udział %
<b>KOSZTORYS: Przebudowa drogi gminnej nr 115190R w miejscowości Odrzykoń ul. Bierska w km 0+000 - 0+850.</b>							
<b>1</b>		<b>Nawierzchnia</b>					
1 d.1	KNR 2-01 0209-02	Ścięcie zawyżonego pobocza i odsłonięcie krawędzi jezdni wykonywane mechanicznie, wys. pobocza śr, 20 cm, na całej szerokości wykonywane koparkami zgarniakowymi 0.25 m3 w gruncie kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleg.do 1 km	m3	826,0 * 0,3 * 0,2 * 2 = 99,120	0,00	0,00	0,0000%
2 d.1	KNR 2-31 1402-02	Ręczne plantowanie poboczy	m2	(826 * 0,2) * 2 = 330,400	0,00	0,00	0,0000%
3 d.1	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m2	(80 * 3,6) + (180 * 3,2) + (590 * 3,0) + 85 = 2 719,00 0	0,00	0,00	0,0000%
4 d.1	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	(80 * 3,6) + (180 * 3,2) + (590 * 3,0) + 85 = 2 719,00 0	0,00	0,00	0,0000%
5 d.1	KSNR 6 0110-01	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 4 cm	m2	(80 * 3,6) + (180 * 3,2) + (590 * 3,0) + 85 = 2 719,00 0	0,00	0,00	0,0000%
6 d.1	KNNR 6 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna)	m2	(80 * 3,6) + (180 * 3,2) + (590 * 3,0) + 85 = 2 719,00 0	0,00	0,00	0,0000%
7 d.1	KNR 2-31 0204-03	Nawierzchnia z kłińca kamiennego - warstwa dolna z kłińca - grub.po zagęszcz.10 cm - uzupełnienie poboczy	m2	(826 * 0,2) * 2 = 330,400	0,00	0,00	0,0000%
<b>Razem dział: Nawierzchnia</b>						<b>0,00</b>	<b>0,0000%</b>

Przebudowa drogi gminnej nr 115190R w miejscowości Odrzykoń ul. Bierska w km 0+000 - 0+850.

Oferta

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość	Udział %
						0,00	
						0,00	
						0,00	

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa drogi gminnej nr 115170R w miejscowości Rzepnik "Na Łazy" w km 0+510 - 1+700.

ADRES INWESTYCJI: Rzepnik

INWESTOR: Gmina Wojaszówka

ADRES INWESTORA: 38-471 Wojaszówka 115

BRANŻE: Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Drogowa

Jacek Mercik

DATA OPRACOWANIA: 2013-02-28

---

POZIOM CEN:

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:	0,00 zł
PODATEK VAT:	0,00 zł
OGÓLEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:	0,00 zł
SŁOWNIE:	zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przebudowa drogi gminnej nr 115170R w miejscowości Rzepnik "Na Łazy" w km 0+510 - 1+700.

Oferta

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość	Udział %
<b>KOSZTORYS: Przebudowa drogi gminnej nr 115170R w miejscowości Rzepnik "Na Łazy" w km 0+510 - 1+700.</b>							
1		<b>Nawierzchnia</b>					
1 d.1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	1190 * 3,0 = 3 570,00 0	0,00	0,00	0,0000%
2 d.1	KNR 2-31 1402-02	Ręczne plantowanie poboczy	m2	(1190 * 0,2) * 2 = 476,000	0,00	0,00	0,0000%
3 d.1	KSNR 6 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy kłińcem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 4 cm	m3	1190 * 0,04 = 47,600	0,00	0,00	0,0000%
4 d.1	KSNR 6 0110-01	Podbudowy z mieszank mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 3 cm - zastosowano współczynnik zmniejszający	m2	1190 * 3 = 3 570,00 0	0,00	0,00	0,0000%
5 d.1	KNNR 6 0309-01	Nawierzchnie z mieszank mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna)	m2	1190 * 3 = 3 570,00 0	0,00	0,00	0,0000%
6 d.1	KNR 2-31 0204-03	Nawierzchnia z kłińca kamiennego - warstwa dolna z kłińca - grub.po zagęszcz. 10 cm - uzupełnienie poboczy	m2	(1190 * 0,2) * 2 = 476,000	0,00	0,00	0,0000%
<b>Razem dział: Nawierzchnia</b>						<b>0,00</b>	<b>0,0000%</b>
<b>Kosztorys netto</b>						<b>0,00</b>	
<b>VAT 22 %</b>						<b>0,00</b>	
<b>Kosztorys brutto</b>						<b>0,00</b>	