
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa ciągu drogi gminnej nr 115157R „W kierunku Domu Ludowego” w km 0+000 – 0+300 i drogi nr dz. 798/1 „W kierunku Kościoła” w km 0+000-0+265 w miejscowości Przybówka.

ADRES INWESTYCJI: Przepówka

INWESTOR: Gmina Wojaszówka

ADRES INWESTORA: 38- 471 Wojaszówka 115

BRANŻE: Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Drogowa

Paweł Skalski

DATA OPRACOWANIA: 2014-10-08

POZIOM CEN:

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU 0,00 zł

VAT:

PODATEK VAT: 0,00 zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: 0,00 zł

SŁOWNIE: zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przebudowa ciągu drogi gminnej nr 115157R „W kierunku Domu Ludowego” w km 0+000 - 0+300 i drogi nr dz. 798/1 „W kierunku Kościoła” w km 0+000-0+265 w miejscowości Przybówka.

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość	Udział %
KOSZTORYS: Przebudowa ciągu drogi gminnej nr 115157R „W kierunku Domu Ludowego” w km 0+000 - 0+300 i drogi nr dz. 798/1 „W kierunku Kościoła” w km 0+000-0+265 w miejscowości Przybówka.							
1		Roboty przygotowawcze					
1 d.1	KNR 2-01 0206-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km - nadmiar ziemi przeznaczyc na zasypianie przestrzemi za kosztami	m3	42,000	0,00	0,00	0,0000%
2 d.1	KNR 2-01 0209-02	Ścięcie zawyżonego pobocza i odśloniecie krawędzi jezdni wykonywane mechanicznie, wys. pobocza śr. 20 cm na całej szerokości wykonywane koparkami zgarniakowymi 0.25 m3 w gruncie kat.III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odleg.do 1 km	m3	14,500	0,00	0,00	0,0000%
Razem dział: Roboty przygotowawcze						0,00	0,0000%
2		Roboty rozbiórkowe					
3 d.2	KNNR 6 0807-04	Rozebranie ścieków z elementów betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz ze ściekami poprzecznymi	m	54,000	0,00	0,00	0,0000%
4 d.2	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2	640,000	0,00	0,00	0,0000%
Razem dział: Roboty rozbiórkowe						0,00	0,0000%
3		Przebudowa przepustu					
5 d.3	KNR 2-33 0601-03	Przebudowa przepustu. Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednotworowych z rur o śr. 100 cm z zastosowaniem kruszywa. Klasa wytrzymałości min. 135 KN/m2.	m	12,000	0,00	0,00	0,0000%
6 d.3	KNNR 4 1312-10	Kanały z rury żelbetowych łączonych o śr. 1500 mm na ławie betonowej. Klasa wytrzymałości min. 135 KN/m2.	m	4,000	0,00	0,00	0,0000%
7 d.3	KNR 2-31 0605-02	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa betonowa	m3	3,360	0,00	0,00	0,0000%
8 d.3	KNR 2-33 0606-01	Przebudowa przepustu. Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych	m3	8,500	0,00	0,00	0,0000%
9 d.3	KNR 2-11 0401-09	Wykonanie narzutu kamiennego podwodnego z kamienia ciężkiego lub średniego luzem z brzegu z wyładunkiem ręcznym przy wysokości burt do 0.61-1.50 m z zalaniem betonem warstwą gr. 15 cm	m3	10,000	0,00	0,00	0,0000%
10 d.3	KNR 2-11 0413-01	Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy o wymiarach 5.0x1.5x0.5 m - dwie warstwy	m3	18,000	0,00	0,00	0,0000%
11 d.3	KNR 2-11 0413-03	Wykonanie koszy z siatki stalowej z wyprawą zaprawą cementową o wymiarach 5.0x1.0x0.5 m - 1 warstwa	m3	10,000	0,00	0,00	0,0000%
12 d.3	KNNR 6 0112-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm - podbudowa pod kosze i zasypka przyczółków	m2	101,200	0,00	0,00	0,0000%
13 d.3	KNR 2-31 0204-03	Nawierzchnia z kłińca kamiennego - warstwa dolna z kłińca - grub.po zagęszcz. 10 cm	m2	61,200	0,00	0,00	0,0000%
14 d.3	KNNR 1 0503-01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruntach kat.I-III	m2	98,200	0,00	0,00	0,0000%
Razem dział: Przebudowa przepustu						0,00	0,0000%

Przebudowa ciągu drogi gminnej nr 115157R „W kierunku Domu Ludowego” w km 0+000 - 0+300 i drogi nr dz. 798/1 „W kierunku Kościoła” w km 0+000-0+265 w miejscowości Przybówka.

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość	Udział %
4		Nawierzchnie					
15 d.4	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa wiążąca)	m2	2 532,000	0,00	0,00	0,0000%
16 d.4	KNNR 6 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna)	m2	2 532,000	0,00	0,00	0,0000%
Razem dział: Nawierzchnie						0,00	0,0000%
5		Roboty wykończeniowe					
17 d.5	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla kraterów ściekowych ulicznych	szt.	2,000	0,00	0,00	0,0000%
18 d.5	KNNR 6 0606-03	Ścieki z elementów betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	202,000	0,00	0,00	0,0000%
19 d.5	KNNR 6 0606-03	Ścieki z elementów betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej z oporem	m	35,000	0,00	0,00	0,0000%
20 d.5	KNR 2-18 0625-01	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem i syfonem	szt.	3,000	0,00	0,00	0,0000%
21 d.5	KNNR 6 0703-02	Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 1 m 39 kg	m	24,000	0,00	0,00	0,0000%
22 d.5	KNNR 6 0703-06	Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 1 m 39 kg - zakończenia barier	m	16,000	0,00	0,00	0,0000%
23 d.5	KNR 2-31 0813-02	Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce piaskowej	m	12,000	0,00	0,00	0,0000%
24 d.5	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	12,000	0,00	0,00	0,0000%
25 d.5	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x30 cm w gruncie kat.III-IV	m	24,000	0,00	0,00	0,0000%
26 d.5	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej na ławie z oporem	m	12,000	0,00	0,00	0,0000%
27 d.5	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową na ławie z oporem	m	12,000	0,00	0,00	0,0000%
28 d.5	KNR 2-31 0204-03	Nawierzchnia z kłińca kamiennego - warstwa dolna z kłińca - grubość po zagęszczeniu 10 cm - uzupełnienie poboczy	m2	280,000	0,00	0,00	0,0000%
29 d.5	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - przełożenie kostki na podsypce cementowo - piaskowej	m2	250,000	0,00	0,00	0,0000%
30 d.5	KNNR 6 0502-01	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem wraz z obrzeżem na ławie oporowej - uzupełnienie kostki materiał wykonawcy	m2	20,000	0,00	0,00	0,0000%
31 d.5	kalk. własna	Balustrada mostowa stalowa ocynkowana mocowana na przyczółku żelbetowym	m	10,000	0,00	0,00	0,0000%
Razem dział: Roboty wykończeniowe						0,00	0,0000%
Kosztorys netto						0,00	
VAT 23 %						0,00	
Kosztorys brutto						0,00	