
Przedmiar robót

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa drogi gminnej nr 114666R w miejscowości Ustrobna "Na Potok" w km 0+000-0+615
ADRES INWESTYCJI: Ustrobna
INWESTOR: Gmina Wojaszówka
ADRES INWESTORA: 38-471 Wojaszówka 115
BRANŻE: Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Drogowa Jacek Mercik

DATA OPRACOWANIA: 2013-10-08

POZIOM CEN:

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU 0,00 zł

VAT:

PODATEK VAT: 0,00 zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: 0,00 zł

SŁOWNIE: zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przebudowa drogi gminnej nr 114666R w miejscowości Ustrobnia "Na Potok" w km 0+000-0+615

Oferta

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość	Udział %
KOSZTORYS: Przebudowa drogi gminnej nr 114666R w miejscowości Ustrobnia "Na Potok" w km 0+000-0+615							
1		Przebudowa drogi uszkodzonej przez intensywne opady deszczu - nawierzchni i uszkodzonych poboczy					
1.1		Przygotowanie terenu pod budowę					
1 d.1.1	KNNR 1 0111-02	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim.	km	0,615	0,00	0,00	0,0000%
2 d.1.1	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm	m2	135,000	0,00	0,00	0,0000%
3 d.1.1	KNR KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m2	2 152,500	0,00	0,00	0,0000%
4 d.1.1	KNR KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	2 152,500	0,00	0,00	0,0000%
5 d.1.1	KNR AT-03 0102-01	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2	30,000	0,00	0,00	0,0000%
Razem dział: Przygotowanie terenu pod budowę						0,00	0,0000%
1.2		Przebudowa uszkodzonych poboczy oraz ich umocnienie korytkami					
6 d.1.2	KNNR 6 0102-03	Koryta gł. 35 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV	m2	277,500	0,00	0,00	0,0000%
7 d.1.2	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z tłuczni kamiennego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	277,500	0,00	0,00	0,0000%
8 d.1.2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	277,500	0,00	0,00	0,0000%
9 d.1.2	KNR KNR 2-31 0204-03	Nawierzchnia z kłińca kamiennego - warstwa dolna z kłińca - grub.po zagęszcz. 10 cm - uzupełnienie poboczy	m2	231,000	0,00	0,00	0,0000%
10 d.1.2	KNNR 1 0513-01	Umocnienie poboczy elementami prefabrykowanymi [korytkami żelbetowymi] - osadzenie elem.na ławie z pospółki	m	60,000	0,00	0,00	0,0000%
Razem dział: Przebudowa uszkodzonych poboczy oraz ich umocnienie korytkami						0,00	0,0000%
1.3		Przebudowa zniszczonej nawierzchni					
11 d.1.3	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa wiążąca)	m2	277,500	0,00	0,00	0,0000%
12 d.1.3	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m2	2 460,000	0,00	0,00	0,0000%
Razem dział: Przebudowa zniszczonej nawierzchni						0,00	0,0000%
Razem dział: Przebudowa drogi uszkodzonej przez intensywne opady deszczu - nawierzchni i uszkodzonych poboczy						0,00	0,0000%
2		Roboty towarzyszące konieczne do wykonania przy przebudowie drogi					
2.1		Zjazdy i przepust pod drogą					
13 d.2.1	KNKRB 6 0604-05	Rozebranie przepustów pod drogą i zjazdami z rur betonowych o śr. 40 cm	m	62,000	0,00	0,00	0,0000%
14 d.2.1	KNR 2-33 0601-02	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur perforowanych o śr. 40 cm z zastosowaniem kruszywa	m	85,000	0,00	0,00	0,0000%
Razem dział: Zjazdy i przepust pod drogą						0,00	0,0000%
2.2		Pobocza, skarpy i rowy					
15 d.2.2	KNR 2-01 0206-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3	187,000	0,00	0,00	0,0000%
16 d.2.2	KNR 2-01 0105-04	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm)	szt.	25,000	0,00	0,00	0,0000%
17 d.2.2	KNR 2-01 0101-01	Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm)	szt.	13,000	0,00	0,00	0,0000%

Przebudowa drogi gminnej nr 114666R w miejscowości Ustrobnia "Na Potok" w km 0+000-0+615

Oferta

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość	Udział %
18 d.2.2	KNNR 1 0514-01	Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi	m2	72,000	0,00	0,00	0,0000%
19 d.2.2	KNR 2-31 0704-01	Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24.0 kg/m	m	25,000	0,00	0,00	0,0000%
20 d.2.2	KNR 2-31 0704-05	Zakończenia barier ochronnych stalowych jednostronnych o masie 24.0 kg/m	m	6,000	0,00	0,00	0,0000%
Razem dział: Pobocza, skarpy i rowy						0,00	0,0000%
Razem dział: Roboty towarzyszące konieczne do wykonania przy przebudowie drogi						0,00	0,0000%
Kosztorys netto						0,00	
VAT 23 %						0,00	
Kosztorys brutto						0,00	